АО «Учебный нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ А. В. Учебный
01.09.2023

РЕГЛАМЕНТ R-15

Техническое обслуживание центробежных насосов

Редакция 1
Утверждён 01.09.2023
Дата введения в действие: 01.09.2023
Введён впервые

Область действия: Насосные станции № 2 и № 3
Владелец документа: Служба главного механика

Учебный документ курса ML in Industry 2026. Не является нормативным документом.

1 Область применения

1.1 Настоящий регламент устанавливает виды, периодичность и объём технического обслуживания центробежных насосов насосных станций № 2 и № 3.

1.2 Вибрационный контроль насосов выполняют по регламенту R-12 для станции № 2 и по регламенту R-14 для станции № 3. Настоящий регламент норм вибрации не устанавливает.

1.3 Работы по настоящему регламенту выполняет персонал службы главного механика.

2 Нормативные ссылки

— R-12 Вибрационный контроль насосного оборудования (насосная станция № 2);

— R-14 Вибрационный контроль насосного оборудования (насосная станция № 3);

— R-20 Порядок работы с заявками в CMMS.

3 Виды и периодичность обслуживания

3.1 Ежесменное обслуживание выполняет оперативный персонал: внешний осмотр насоса, проверка утечек через уплотнения и контроль шума подшипников на слух.

3.2 Техническое обслуживание ТО-1 выполняют каждые 1500 часов наработки.

3.3 Техническое обслуживание ТО-2 выполняют каждые 4500 часов наработки.

3.4 Капитальный ремонт выполняют по техническому состоянию, но не реже одного раза в 6 лет.

3.5 Объём работ каждого вида обслуживания приведён в таблице 1.

Таблица 1 — Объём технического обслуживания

Вид обслуживания	Периодичность	Основные работы
Ежесменное	каждую смену	внешний осмотр, утечки, шум подшипников
ТО-1	1500 ч	подтяжка крепежа, проверка центровки, очистка фильтров
ТО-2	4500 ч	замена масла, ревизия торцевого уплотнения, проверка муфты
Капитальный ремонт	по состоянию, не реже 1 раза в 6 лет	разборка, дефектация, замена изношенных деталей

4 Смазка

4.1 Смазку подшипников качения выполняют с периодичностью по п. 7.1 R-12 для насосов станции № 2 и по п. 7.1 R-14 для насосов станции № 3.

4.2 Масло в масляной ванне подшипникового узла заменяют при каждом ТО-2.

4.3 Марку смазочного материала берут из паспорта насоса. Замена марки без согласования с главным механиком не допускается.

5 Центровка

5.1 Центровку валов насоса и двигателя проверяют при каждом ТО-1 и после каждого ремонта.

5.2 Допуск радиального смещения валов принимают по п. 7.2 R-12 и п. 7.2 R-14.

5.3 Результаты центровки заносят в CMMS в порядке, установленном R-20.

6 Торцевые уплотнения

6.1 Допустимая утечка через торцевое уплотнение — не более 10 капель в минуту.

6.2 При превышении допустимой утечки начальник смены создаёт заявку с приоритетом «средний» по R-20.

7 Записи

7.1 Результаты технического обслуживания заносят в CMMS в течение смены.

7.2 График ТО-1 и ТО-2 на год утверждает главный механик до 15 декабря.